

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT - DRENAŻ ODSŁOKOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA					
1.1 KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii IV 29,92	=	29,920000 29,920	29,920		m3
1.2 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV 38,72	=	38,720000 38,720	38,720		m3
1.3 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 3·m 66,0	=	66,000000 66,000	66,000		m2
1.4 KNNR 1/608/2 (1) Podsypka oraz zasypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir 15,62	=	15,620000 15,620	15,620		m3
1.5 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III - humus 4,40*2	=	8,800000 8,800	8,800		m3
1.6 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV 24,64	=	24,640000 24,640	24,640		m3
1.7 KNNR 1/609/3 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, rury perforowane PVC, średnice nominalne 160·mm 22,0	=	22,000000 22,000	22,000		m
1.8 KNNR 4/1417/2 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 3	=	3,000000 3,000	3,000		szt
1.9 KNNR 4/1417/2 (3) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne - pokrywa nastudzienna 3	=	3,000000 3,000	3,000		szt
1.10 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm 2,0	=	2,000000 2,000	2,000		m2
1.11 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,20	=	0,200000 0,200	0,200		ha
1.12 KNNR 4/1209/1 Rury ochronne z PVC, Dn·100-300·mm - zabezpieczenie kabli 2,0	=	2,000000 2,000	2,000		m
1.13 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7·cm 2,0	=	2,000000 2,000	2,000		m2
1.14 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, ręcznie - chodnik 2,0	=	2,000000 2,000	2,000		m2
1.15 KNNR 6/503/5 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2,0	=	2,000000 2,000	2,000		m2
1.16 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - pod chodnik 2,0	=	2,000000 2,000	2,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.17 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych	3,0*1,50 = <u>4,500000</u> 4,500	4,500		m2
1.18 KNR 225/307/1 (1) Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach metalowych obetonowanych, z kształtowników walcowanych	4,50 = <u>4,500000</u> 4,500	4,500		m2