

Odbudowa opaski siatkowo-kamiennej chroniącej korpus drogi gminnej nr 642 017 S "Do Mostu w Rajczy Dolnej" w km 0+055 do 0+150 w miejscowości Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Robory ziemne i rozbiórkowe		
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV - przestawienie koryta rzeki 120*0,70*10,0	m3	840,000
		razem	m3	840,000
2	KNNR 1 0209/12	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 na odkład w gruncie kategorii III 95,0*2,0*1,0	m3	190,000
		razem	m3	190,000
3	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 95,0*2,0*1,0	m3	190,000
		razem	m3	190,000
4	KNR 15-01 0205/01	Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych koszy z kamieniem bez wyprawy ((2,0*0,5)+2*(1,5*0,5)+2*(1,0*0,5))*95,0	m3	332,500
		razem	m3	332,500
		2. Budowa obiektów inżynierii wodnej		
5	KNNR 10 0408/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - odzysk kamienia 80% ((2,0*0,5)+2*(1,5*0,5)+2*(1,0*0,5))*95,0*80%	m3	266,000
		razem	m3	266,000
6	KNNR 10 0408/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - kamień wykonawcy 20% ((2,0*0,5)+2*(1,5*0,5)+2*(1,0*0,5))*95,0*20%	m3	66,500
		razem	m3	66,500
7	KNNR 10 0408/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy 1,00*0,5*95	m3	47,500
		razem	m3	47,500