

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rycerka Górna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (6,0*12,0+(8,5+11,5)/2*12,0)+ 6,0*12,0*3	m2	408
		razem	m2	408
2	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 192,0*0,15+216,0*0,15	m3	61,2
		razem	m3	61,2
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 192,0+216,0	m2	408
		razem	m2	408
4	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 12,0+6,0*2+8,5+11,5+12,5+6,0*3*2	m	92,5
		razem	m	92,5
5	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 192,0+216,0	m2	408
		razem	m2	408
6	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm 192,0+216,0	m2	408
		razem	m2	408
7	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 192,0+216,0	m2	408
		razem	m2	408
2. Część rekreacyjna i sportowa - siłownia plenerowa OSA				
8	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu, wraz z robotami ziemnymi R=3 pod ławki 0,6*0,2*0,6*8 pod kosz na śmieci 0,3*0,3*0,6 pod stół do gry w szachy 0,4*0,4*0,8	m3 m3 m3	0,576 0,054 0,128
		razem	m3	0,758
9	KNR 2-23 0309/06	Montaż stołu wraz z siedzeniami do gry w szachy, w gotowym fundamencie R=0.955	szt	1
10	KNR 2-21 0607/02	Montaż ławki parkowej, w gotowym fundamencie	m	4
11	KNR 2-23 0310/02	Montaż tablicy informacyjnej - regulaminu, analogia R=0.955	szt	1
12	KNR 2-23 0310/02	Montaż kosza na śmieci, analogia R=0.955	szt	1
13	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu, wraz z robotami ziemnymi R=3 pod urządzenia 0,6*0,6*1,0*6	m3	2,16
		razem	m3	2,16

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rycerka Górna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-23 0309/06	Montaż urządzenia siłowni plenerowej - prasa nożna + wioślarz na pylonie, w gotowym fundamencie R=0.955	szt	1
15	KNR 2-23 0309/06	Montaż urządzenia siłowni plenerowej - surfer + twister na pylonie, w gotowym fundamencie R=0.955	szt	1
16	KNR 2-23 0309/06	Montaż urządzenia siłowni plenerowej - biegacz + orbitek na pylonie, w gotowym fundamencie R=0.955	szt	1
17	KNR 2-23 0309/06	Montaż urządzenia siłowni plenerowej - wyciąg górny + krzesło do wyciskania na pylonie, w gotowym fundamencie R=0.955	szt	1
18	KNR 2-23 0309/06	Montaż urządzenia siłowni plenerowej - poręcz, w gotowym fundamencie R=0.955	szt	1
19	KNR 2-23 0309/06	Montaż urządzenia siłowni plenerowej - drabinka + podciąg, w gotowym fundamencie R=0.955	szt	1
		3. Nasadzenia	szt	1
20	KNR 2-21 0324/04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów	szt	50

mgr inż. *[Signature]* Grzegorz Zeman

Upr. budowlana 116/92/OP
 § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 § 6 ust. 2, § 7,
 § 1. ust. 1 pkt. 2 rozp. M.G.T. i O.S.
 z dn. 20 lutego 1975 r.