

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1			
1.1 1.1.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/			
1.1.1 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3-m, kategoria gruntu III-IV-wykop pod budowlę	190,5		m3
1.1.2 KNR 201/235/2 (2) Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74-kW (100-KM)-zasyp za budowlami	190,5		m3
1.1.3 KNR 201/229/3 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)	685,5		m3
1.1.4 KNR 201/229/6 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)	685,5	2	m3
1.1.5 KNR 201/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III, samochód do 5-t - zasyp wyrwy w km 0+571-0+669	300		m3
1.2 1.2.Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/			
1.2.1 KNR 211/507/2 Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 25-cm -pod opaskę z narzutu kam. luzem o średnicy fi>80cm	237,5		m2
1.2.2 KNR 211/401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego-opaska z narzutu kam. luzem o średnicy fi>80cm na wyściółce faszynowej gr. 25cm, wysokości h=2,0m	381		m3