

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Soli Kiczora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Część rekreacyjna OSA		
1		Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl	1
2		Dostawa i montaż drabiny wonostojącej ze ścianką linową	kpl	1
3		Dostawa i montaż przepłotni linowej wolnostojącej	kpl	1
4		Dostawa i montaż stołu wraz z siedzeniami do gry w szachy	kpl	1
5		Dostawa i montaż ławki parkowej	szt	3
6	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie bezpieczne placów pod urządzeniami		
		0,29*0,19	ha	0,055
		razem	ha	0,055
7	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	50
8	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		50,0*0,15	m3	7,5
		razem	m3	7,5
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	50
10	KNR 9-11 0201/02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi R=0.5	m2	50
11	KNR 2-28 0501/07 (dopłata 1,2x)	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku o grubości 30cm	m2	50
12		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - regulaminu	szt	1
13		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt	1