

2. Część sportowa OSA - siłownia plenerowa				
14	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm R=0.5 S=0.5 13,0*11,0		
			m2	143
			razem	m2 143
15	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	143
16	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żułobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km R=0.3 S=0.3 143*0,18	m3	25,74
			razem	m3 25,74
17		Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - orbitrek	szt	1
18		Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - wioślarz	szt	1
19		Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - rower	szt	1
20		Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - trener ramion i barków	szt	1
21		Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - biegacz	szt	1
22		Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - wyciąg górny	szt	1
23		Dostawa i montaż ławki parkowej	szt	1
24		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt	1
25	KNR 2-23 0206/03	Mechaniczne przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia, grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm, nawierzchnie intensywnie użytkowane R=0.955 11,0*19,0/10000	ha	0,021
			razem	ha 0,021
26	KNR 2-23 0206/04 (doplata 5x)	Dodatek lub potrącenie za każdy 1cm różnicy grubości warstwy vegetacyjnej z mieszanki, wykonanej mechanicznie poza terenem rozścielenia, nawierzchnie intensywnie użytkowane R=0.955 11,0*19,0/10000	ha	0,021
			razem	ha 0,021
27	KNR 2-23 0209/01	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej sieciem na uprzednio przygotowanej warstwie vegetacyjnej z zagrabiением nasion grabiami R=0.955 11,0*19,0	m2	209
			razem	m2 209