

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zabezpieczenie zagrożonego kolektora sanitarnego fi 315 od posesji Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie.		
1	Element	1.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/		
1.1	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę	m3	700
1.2	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską	m3	700
1.3	KNR 201/229/1 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii I-II, spycharka 74·kW (100·KM)	m3	3 000
1.4	KNR 201/229/6 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM)	m3	3 000
2	Element	1.3 Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/		
2.1	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego-ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Soły narzutem kamiennym w km 73+340 – 73+240 o wysokości h=3,00m, długości L=115,00mb (wraz z trzema wrzynkami po 5,0mb każda)	m3	678,5
2.2	KNR 211/507/2	Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 30·cm	m2	818,8