

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zabezpieczeń brzegowych w postaci opasek z narzutu kamiennego w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oścądnicza - etap II.		
1	Element	1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/		
1.1	KNR 201/108/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	1,5
2	Element	2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/		
2.1	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę	m3	1 830
2.2	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską	m3	1 830
2.3	KNR 201/229/1 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii I-II, spycharka 74·kW (100·KM)	m3	3 500
2.4	KNR 201/229/6 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM)	m3	3 500
3	Element	3. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/		
3.1	KNR 211/507/2	Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 30·cm -pod opaskę z narzutu kam. luzem o średnicy fi>80cm	m2	1 830
3.2	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, -Opaska z narzutu kamiennego fi > 80 cm na wyściółce faszynowej gr 30 cm, brzeg lewy w km 4+535 - 4+712 o dł. L= 177,0m;brzeg prawy w km 4+687 - 4+712 o dł. L= 25,0m; brzeg lewy w km 4+715 - 4+875 o dł. L= 160,0m, brzeg prawy w km 5+280 - 5+615 o dł. L= 335,0m;brzeg lewy w km 5+445 - 5+480 o dł. L= 35,0m	m3	3 660