

A-A
1:25

2 71Ø12 L=359,0cm

1 71Ø12 L=415,5cm

4 90Ø12 L=15,5cm

BALUSTRADA
H=1,15M

90
Nowierzchnia asf. ściel. 4cm
Nowierzchnia asf. wiqz. 4cm
Izolacja bitumeczna
Płyta pomostu żelb. 15cm

3 Zbrojenie rozdzielcze Ø10 co 30cm.

Ø12 co 15cm. 1

2

ŁĄCZNIKI Ø12 CO 50cm.

SPAWANE Z Kształtownikiem
HEB 450

SKRZYDŁO MOSTOWE
USZTYWNIĄJĄCE

SKRZYDŁO MOSTOWE
USZTYWNIĄJĄCE

PRZYZCZŁEK MOSTOWY
ZBROJENIE PATRZ RYS. NR 4/K

A |

3 Zbrojenie rozdzielcze Ø10 co 30cm.

A |

3 24Ø10 L=1071,5cm

1057,0

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogólna [m]		Uwagi
				St3Sv-b Ø10	RB 500 Ø12	
Element: PŁYTA ŻELBETOWA						
1	Ø12	71	415,5		295,01	
2	Ø12	71	359,0		254,89	
3	Ø10	24	1071,5	257,16		
4	Ø12	90	15,5		13,95	
Długość razem				257,16	563,85	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	0,888	
Masa razem			[kg]	158,7	500,7	
Masa wg stali			[kg]	159,0	501,0	
Masa ogólna			[kg]	659		
Wykonob 1 szt.						1 x 659 = 659 kg

BETON B 25

IŁOŚĆ BETONU NA PŁYTĘ ŻELBETOWĄ - 6,2M3

STAL A-IIIN (RB 500) G = 501KG

STAL A-I (St3S-b) G = 159KG

RAZEM: G = 659KG

KONKRET - PRONIER

34-300 Żywiec ul.Komorowskich 95 tel/fax (33) 861 00 74
www.konkre-pronier.pl tel/kom 504 108 800

URZĄD GMINY RAJCZA
34-370 RAJCZA UL. GORSKA 1

STADIUM - BRANŻA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

TEKST
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-PROJEKTOWA ODBUDOWY
MOSTKU NAD POTOKIEM CZERNA W MIEJSCOWOŚCI
SÓŁ KICZORA W CIĄGU DRÓGI GMINNEJ DO BRODÓW
USZKODZONEGO W WYNIKU POWODZI

ADRES INWESTYCJA

34-370 SÓŁ KICZORA DZ.NR 11802 W CIĄGU DRÓGI GMINNEJ DO BRODÓW

INSTRUKCJA

ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ

MOSTOWEJ

PROJEKT

mgr inż. Jan Łagosz
nr upr. BB - 8/76
mgr inż. Marek Łagosz
nr upr. SK13565/POK/07

VI.2013.

PRYSUNEK WYKONANO PRZY POMOCY AUTO-CAD LT 2005 Serial No: 342-87682048

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY
SKONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI, ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM