

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DACH					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	422.00	m ²	422.000	
				RAZEM	422.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	21.92*0.33*3	m ²	21.701	
		9.00*0.33*4	m ²	11.880	
		8.00*0.60*4	m ²	19.200	
		7.00*0.33*4	m ²	9.240	
		13.51*0.33*2	m ²	8.917	
		2*(1.90+0.80)*0.60	m ²	3.240	
				RAZEM	74.178
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	21.92*2	m	43.840	
		13.51*2	m	27.020	
				RAZEM	70.860
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2.90*4	m	11.600	
		10.80*4	m	43.200	
				RAZEM	54.800
5	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie 16 cm	m ²		
d.1	0419-0_	422.00	m ²	422.000	
				RAZEM	422.000
6	KNR-W 2-02	Wiatrownice - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0409-0_	0.534	m ³	0.534	
				RAZEM	0.534
7	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
d.1	0419-0_	70.860	m	70.860	
				RAZEM	70.860
8	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1	0631-01	422.00	m ²	422.000	
				RAZEM	422.000
9	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	422.00	m ²	422.000	
	analogia			RAZEM	422.000
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	80.778	m ²	80.778	
		8.90	m ²	8.900	
				RAZEM	89.678
11	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
d.1	202 0535-04	422.00	m ²	422.000	
				RAZEM	422.000
12	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.1	202 0547-01	70.860	m	70.860	
				RAZEM	70.860
13	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.1	202 0547-02	8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.1	202 0547-04	8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
d.1	202 0539-04	21.92*2	m	43.840	
		13.51*2	m	27.020	
				RAZEM	70.860

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.1 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		54.800	m	54.800	
				RAZEM	54.800
17	NNRNKB d.1 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		8.00*3.00	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 4-01 d.1 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pół-wpust 21.92*0.90*2 8.90*0.90*4	m ² m ² m ²	39.456 32.040	
				RAZEM	71.496
19	KNR-W 2-02 d.1 1036-0_ analogia	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - podbitka dachowa	m ²		
		71.496	m ²	71.496	
				RAZEM	71.496
20	KNR 4-01 d.1 0108-0_ analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - odwóz mat. rozbiórkowych na wysypisko	m ³		
		405.00*0.02	m ³	8.100	
		71.496*0.01	m ³	0.715	
				RAZEM	8.815
21	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
		8.815	m ³	8.815	
				RAZEM	8.815
22	KNR 4-01 d.1 0420-0_	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		22.00*2	m	44.000	
				RAZEM	44.000
23	KNR 4-01 d.1 0420-0_	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		8.90*1.00*10	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
24	NNR 2 d.1 1105-0_	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.1 analiza indywidualna	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
26	d.1 analiza indywidualna	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 0419-0_	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2STOLARKA					
28	d.2 analiza indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	m ²		
		188.080	m ²	188.080	
				RAZEM	188.080
29	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.77*3.00*1	m ²	5.310	
		1.10*2.60	m ²	2.860	
				RAZEM	8.170
30	KNR 4-01 d.2 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.45*30 1.00*9 1.25*1 2.00*1 2.00*1 2.45*6 2.10*4	m m m m m m m	73.500 9.000 1.250 2.000 2.000 14.700 8.400	
				RAZEM	110.850
31	d.2analiza indywidualna	Rozebranie ścianki z luksferów	m ²		
		2.70*1.50*3	m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
32	KNR 4-01 d.20535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2.51*30*0.33	m ²	24.849	
		1.06*9*0.33	m ²	3.148	
		1.31*1*0.33	m ²	0.432	
		2.06*1*0.33	m ²	0.680	
		2.06*1*0.33	m ²	0.680	
		2.51*6*0.33	m ²	4.970	
		2.16*4*0.33	m ²	2.851	
				RAZEM	37.610
33	KNR 2-02 d.20129-0_	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. do 1m	szt		
		9.00	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
34	KNR 2-02 d.20129-0_	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. ponad 1m (przyjąć cenę średnią)	szt		
		30.00+1+1+1+6+4	szt	43.000	
				RAZEM	43.000
35	KNR 0-19 d.21023-07 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia - higrosterowane zgodnie z PT	m ²		
		153.330	m ²	153.330	
				RAZEM	153.330
36	KNR 0-19 d.21023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		8.17	m ²	8.170	
				RAZEM	8.170
37	NNRNKB d.2202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewn. (skalkulować z zaślepkami)	m ²		
		37.610	m ²	37.610	
				RAZEM	37.610
38	KNR 4-01 d.20329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1.50*0.50*0.36	m ³	0.270	
		1.50*0.70*0.36	m ³	0.378	
				RAZEM	0.648
39	KNR 4-01 d.20108-0_	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
		0.648	m ³	0.648	
		12.15*0.08	m ³	0.972	
				RAZEM	1.620
40	KNR 4-01 d.20108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
		1.620	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
41	KNR 4-01 d.20304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		1.00*0.50*0.36	m ³	0.180	
		1.45*0.38*0.36	m ³	0.198	
		1.45*0.50*0.36	m ³	0.261	
		1.45*0.40*0.36	m ³	0.209	
		1.45*0.38*0.36	m ³	0.198	
		1.45*0.90*0.36	m ³	0.470	
		1.45*0.50*0.36	m ³	0.261	
		1.45*0.40*0.36	m ³	0.209	
		1.45*0.60*0.36	m ³	0.313	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.38*0.36	m ³	0.198	
		1.45*0.38*0.36	m ³	0.198	
		1.45*0.60*0.36	m ³	0.313	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.45*0.90*0.36	m ³	0.470	
		1.45*0.15*0.36	m ³	0.078	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.60*0.36	m ³	0.313	
		1.45*0.42*0.36	m ³	0.219	
		1.45*0.42*0.36	m ³	0.219	
		1.45*0.90*0.36	m ³	0.470	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.60*0.36	m ³	0.313	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.15*0.36	m ³	0.078	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.60*0.36	m ³	0.313	
		1.45*0.40*0.36	m ³	0.209	
		1.45*0.40*0.36	m ³	0.209	
		1.45*0.90*0.36	m ³	0.470	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.45*0.44*0.36	m ³	0.230	
		1.30*0.44*0.36	m ³	0.206	
		1.30*0.44*0.36	m ³	0.206	
		1.30*0.44*0.36	m ³	0.206	
		1.30*0.40*0.36	m ³	0.187	
		1.30*0.40*0.36	m ³	0.187	
		1.30*0.40*0.36	m ³	0.187	
		1.30*0.40*0.36	m ³	0.187	
		1.30*0.40*0.36	m ³	0.187	
		1.30*0.15*0.36	m ³	0.070	
		1.30*0.15*0.36	m ³	0.070	
		1.30*0.40*0.36	m ³	0.187	
				RAZEM	11.239
42	KNR 2-02 d.20902-0_	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
		wyk.ręczn.			
		1.50*0.50	m ²	0.750	
		1.45*0.38	m ²	0.551	
		1.45*0.50	m ²	0.725	
		1.45*0.40	m ²	0.580	
		1.45*0.38	m ²	0.551	
		1.45*0.90	m ²	1.305	
		1.45*0.50	m ²	0.725	
		1.45*0.40	m ²	0.580	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.38	m ²	0.551	
		1.45*0.38	m ²	0.551	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.90	m ²	1.305	
		1.45*0.15	m ²	0.218	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.42	m ²	0.609	
		1.45*0.42	m ²	0.609	
		1.45*0.90	m ²	1.305	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.15	m ²	0.218	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.40	m ²	0.580	
		1.45*0.40	m ²	0.580	
		1.45*0.90	m ²	1.305	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.30*0.44	m ²	0.572	
		1.30*0.44	m ²	0.572	
		1.30*0.44	m ²	0.572	
		1.30*0.40	m ²	0.520	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.15	m ²	0.195	
		1.30*0.15	m ²	0.195	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
				RAZEM	31.468
43	KNR 2-02 d.20803-0_	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1.50*0.50	m ²	0.750	
		1.45*0.38	m ²	0.551	
		1.45*0.50	m ²	0.725	
		1.45*0.40	m ²	0.580	
		1.45*0.38	m ²	0.551	
		1.45*0.90	m ²	1.305	
		1.45*0.50	m ²	0.725	
		1.45*0.40	m ²	0.580	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.38	m ²	0.551	
		1.45*0.38	m ²	0.551	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.90	m ²	1.305	
		1.45*0.15	m ²	0.218	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.42	m ²	0.609	
		1.45*0.42	m ²	0.609	
		1.45*0.90	m ²	1.305	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.15	m ²	0.218	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.60	m ²	0.870	
		1.45*0.40	m ²	0.580	
		1.45*0.40	m ²	0.580	
		1.45*0.90	m ²	1.305	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.45*0.44	m ²	0.638	
		1.30*0.44	m ²	0.572	
		1.30*0.44	m ²	0.572	
		1.30*0.44	m ²	0.572	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
		1.30*0.15	m ²	0.195	
		1.30*0.15	m ²	0.195	
		1.30*0.40	m ²	0.520	
				RAZEM	31.468
44	KNR 2 d.20802-0_	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		31.468	m ²	31.468	
				RAZEM	31.468
45	NNRNB d.2202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		31.468	m ²	31.468	
				RAZEM	31.468
46	KNR 2 d.21401-0_	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-	m ²		
		wania	m ²	31.468	
		31.468		RAZEM	31.468
				RAZEM	31.468
3ELEWACJA					
47	KNR 4-01 d.30426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pół-	m ²		
		wpust	m ²	53.360	
		0.50*13.34*4.00*2	m ²	68.586	
		14.91*2.30*2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 20.56*1.30 20.56*1.30 13.34*0.60 13.34*0.60	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 26.728 26.728 8.004 8.004	121.946
				RAZEM	69.464
49	KNR 0-23 d.32612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styrodur 8 cm 69.464	m ² m ²	69.464	69.464
				RAZEM	69.464
50	KNR 0-23 d.32612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ścianach Krotność = 2 69.464 3.50	m ² m ² m ²	69.464 3.500	72.964
				RAZEM	72.964
51	KNR 0-17 d.32608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 69.464 3.50	m ² m ² m ²	69.464 3.500	72.964
				RAZEM	72.964
52	KNR 0-23 d.30933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - 69.464 3.50	m ² m ² m ²	69.464 3.500	72.964
				RAZEM	72.964
53	KNR 0-23 d.30933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - mozaikowy 69.464 3.50	m ² m ² m ²	69.464 3.500	72.964
				RAZEM	72.964
54	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 20.56*10.00*2 14.91*2.30*2 13.34*10.00*2 0.50*13.34*4.40*2 -(153.330+8.170)	m ² m ² m ² m ² m ²	411.200 68.586 266.800 58.696 -161.500	643.782
				RAZEM	643.782
55	KNR 0-23 d.32612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 12 cm 643.782	m ² m ²	643.782	643.782
				RAZEM	643.782
56	KNR 0-23 d.32612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 3 cm - bonie (6.80*2.40*6)-(2.20*1.50*12) 3.30*5.90 (6.80*2.40*6)-(2.20*1.50*12) (11.00*2.40*3)-(2.20*1.45*5)*2 11.00*0.50*2 0.50*11.00*3.50*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	58.320 19.470 58.320 47.300 11.000 38.500	232.910
				RAZEM	232.910
57	KNR 0-23 d.32612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 643.782	m ² m ²	643.782	643.782
				RAZEM	643.782
58	KNR 0-23 d.32612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki - parter 2*(20.56+13.34)*2.00	m ² m ²	135.600	135.600
				RAZEM	135.600
59	KNR 0-17 d.32608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 643.782	m ² m ²	643.782	643.782
				RAZEM	643.782

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR 0-23 d.30933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 643.782	m ² m ²	 643.782	
				RAZEM	643.782
61	KNR 0-23 d.30933-07 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie 232.910	m ² m ²	 232.910	
				RAZEM	232.910
62	KNR 0-23 d.32614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.30*(2.45+1.450+1.45)*30 0.30*(1.00+1.450+1.45)*9 0.30*(1.25+0.70+0.70)*1 0.30*(2.00+0.60+0.60)*1 0.30*(2.00+0.80+0.80)*1 0.30*(2.45+1.30+1.30)*6 0.30*(2.10+1.30+1.30)*4 0.30*(1.77+3.00+3.00)*1 0.30*(1.10+2.60+2.60)*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 48.150 10.530 0.795 0.960 1.080 9.090 5.640 2.331 1.890	
				RAZEM	80.466
63	KNR 0-23 d.32614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2.45+1.450+1.45)*30 (1.00+1.450+1.45)*9 (1.25+0.70+0.70)*1 (2.00+0.60+0.60)*1 (2.00+0.80+0.80)*1 (2.45+1.30+1.30)*6 (2.10+1.30+1.30)*4 (1.77+3.00+3.00)*1 (1.10+2.60+2.60)*1	m m m m m m m m m m	 160.500 35.100 2.650 3.200 3.600 30.300 18.800 7.770 6.300	
				RAZEM	268.220
64	KNR 0-23 d.32612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - zamocowanie listwy cokołowej 2*(20.56+13.34)	m m	 67.800	
				RAZEM	67.800
65	KNNR 2 d.31501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 795.00	m ² m ²	 795.000	
				RAZEM	795.000
66	KNNR 2 d.31505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 795.00	m ² m ²	 795.000	
				RAZEM	795.000
67	KNNR 2 d.31506-0_	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 795.00	m ² m ²	 795.000	
				RAZEM	795.000
68	KNR 4-01 d.30420-0_	Wykonanie daszków zabezpieczających 2*(22.00+14.00)*1.50	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
69	analiza indywidualna	Demontaż lampy oświetleniowej zewnętrznej (kpl) 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4IZOLACJE					
70	KNNR 2 d.40604-0_ analogia	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - na sucho - paroszczelna 3.50*1.40*3 0.80*1.30*3 2.50*2.00 1.50*2.50 3.22*3.30*2 4.44*4.51 4.80*3.10 5.94*2.93 4.50*3.35	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.700 3.120 5.000 3.750 21.252 20.024 14.880 17.404 15.075	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.50*3.10 3.80*4.20 3.80*3.30 3.80*4.40 12.60*1.90	m ² m ² m ² m ² m ²	10.850 15.960 12.540 16.720 23.940	
				RAZEM	195.215
71	KNNR 2 d.40604-0_ analogia	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - na sucho - paroprzepuszcza lna 3.50*1.40*3 0.80*1.30*3 2.50*2.00 1.50*2.50 3.22*3.30*2 4.44*4.51 4.80*3.10 5.94*2.93 4.50*3.35 3.50*3.10 3.80*4.20 3.80*3.30 3.80*4.40 12.60*1.90	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	14.700 3.120 5.000 3.750 21.252 20.024 14.880 17.404 15.075 10.850 15.960 12.540 16.720 23.940	
				RAZEM	195.215
72	KNNR 2 d.40602-0_ analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jedno- warstwowo - 8CM 14.700+3.12+5.00+3.75	m ² m ²	26.570	
				RAZEM	26.570
73	KNNR 2 d.40602-0_ analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jedno- warstwowo - 12 CM 168.645	m ² m ²	168.645	
				RAZEM	168.645
74	d.4analiza indy- widualna	Roboty nieprzewidziane (złożoność zadania) przy izolacji powierzchni nad pię- trem III (~150 R-G) 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5ROBOTY POZOSTAŁE					
75	KNR-W 2-02 d.50128-0_ analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków zgodnie z pt (np. schiedel) 2.78*3 2.85*3 2.85*2 2.82*5 2.81*6 2.87*4 2.84*2 3.14*9 3.26*2 3.25*8 3.25*6 4.40*2 4.40*7 4.40*4 4.40*8 4.40*8	m m m m m m m m m m m m m m m m m	8.340 8.550 5.700 14.100 16.860 11.480 5.680 28.260 6.520 26.000 19.500 8.800 30.800 17.600 35.200 35.200	
				RAZEM	278.590
76	KNNR 2 d.51703-0_ analogia	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków 0.90*2.78 0.90*2.85 0.60*2.85 1.20*2.82 1.20*2.81 1.20*2.87 0.60*2.84 1.20*3.14 0.60*3.14 0.60*3.26 1.60*3.25 1.60*3.25 0.60*2.60 0.90*2.28 1.60*2.29 1.00*2.31	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	2.502 2.565 1.710 3.384 3.372 3.444 1.704 3.768 1.884 1.956 5.200 5.200 1.560 2.052 3.664 2.310	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60*2.31 1.60*2.31	m ² m ²	3.696 3.696	
				RAZEM	53.667
77	KNNR 2 d.50802-0_	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		53.667	m ²	53.667	
				RAZEM	53.667
78	NNRNKB d.5202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		53.667	m ²	53.667	
				RAZEM	53.667
79	KNNR 2 d.51402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- nych	m ² m ²		
		53.667	m ²	53.667	
				RAZEM	53.667
80	KNR 4-01 d.50209-02	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 15 cm	m ² m ²		
		7.56	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
81	KNR 0-14 d.52012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- wieszanym, metalowym z kształowników CD i UD - gkf	m ²		
		2.90*2.00	m ²	5.800	
		1.90*2.61	m ²	4.959	
		2.12*3.20	m ²	6.784	
		4.25*0.88	m ²	3.740	
		3.00*2.45	m ²	7.350	
		4.57*0.67	m ²	3.062	
		2.89*2.35	m ²	6.792	
		3.20*3.00	m ²	9.600	
				RAZEM	48.087
82	KNR 0-14 d.52011-07 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- lowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 gkf	m ²		
		3.20*0.24	m ²	0.768	
		4.25*0.22	m ²	0.935	
		3.0*0.21	m ²	0.630	
		4.57*0.20	m ²	0.914	
		2.89*0.20	m ²	0.578	
				RAZEM	3.825
83	KNNR 2 d.50802-0_	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		48.087+3.825	m ²	51.912	
				RAZEM	51.912
84	NNRNKB d.5202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		48.087	m ²	48.087	
				RAZEM	48.087
85	NNRNKB d.5202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.825	m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
86	KNNR 2 d.51402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- nych	m ² m ²		
		51.912	m ²	51.912	
				RAZEM	51.912
87	KNR 4-01 d.50322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kominowe nierdz.	szt.		
		14.00	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
88	KNR 4-01 d.50322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		7.00	szt.	7.000	
		5.00	szt.	5.000	
		8.00	szt.	8.000	
		9.00	szt.	9.000	
				RAZEM	29.000
89	d.5analiza indy- widualna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 120 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		2.70	m	2.700	
		0.90	m	0.900	
		3.20+3.70+3.50	m	10.400	
		4.40+0.60	m	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.10	m	3.100	
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	24.600
90	d.5analiza indywidualna	Izolacja wełną mineralną przewodów wentylacyjnych	m ²		
		12.40	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
91	KNR 4-01 d.50306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		3.28*0.30	m ²	0.984	
				RAZEM	0.984
92	KNR 2-02 d.50803-0_	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.984*2	m ²	1.968	
				RAZEM	1.968
93	KNNR 2 d.50802-0_	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		1.968	m ²	1.968	
				RAZEM	1.968
94	NNRNKB d.5202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		1.968	m ²	1.968	
				RAZEM	1.968
95	KNNR 2 d.51401-0_	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntu	m ²		
		1.968	m ²	1.968	
				RAZEM	1.968
96	KNR 4-01 d.50354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 2-02 d.51022-0_	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
98	KNR-W 2-02 d.51026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
99	KNNR 5 d.50410-0_	Wentylatory ściennie	szt.		
		16.00	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
100	KNNR 5 d.50410-0_	Wentylatory sufitowe i ściennie - regulator obrotów dla 1 wentylatora	szt.		
		16.0	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
101	d.5analiza indywidualna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły - wypusty do podłączenia wentylatorów	wyp.		
		16.00	wyp.	16.000	
				RAZEM	16.000
102	KNNR 5 d.50101-0_	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		98.40	m	98.400	
				RAZEM	98.400
103	KNNR 5 d.51208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		98.40	m	98.400	
				RAZEM	98.400
104	KNNR 5 d.51207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		98.40	m	98.400	
				RAZEM	98.400
105	KNNR 5 d.51209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		16.00	otw.	16.000	
				RAZEM	16.000
106	KNR 4-01 d.50705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m		
		98.40	m	98.400	
				RAZEM	98.400
107	KNR 0-23 d.52614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styrodur 5 cm -kominy	m ²		
		25.200	m ²	25.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.200
108	KNR 2-02 d.50219-0_	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm	m ²		
		2.88	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
109	KNR 2-05 d.50208-0_	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - daszek	t		
		0.175	t	0.175	
				RAZEM	0.175
110	d.5analiza indywidualna	Dostawa i montaż pokrycia daszków	m ²		
		3.70*1.50	m ²	5.550	
				RAZEM	5.550
111	KNR 2-02 d.50508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
		3.70	m	3.700	
				RAZEM	3.700
112	KNR 2-02 d.50508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		3.70	szt.	3.700	
				RAZEM	3.700
113	KNR 4-01 d.51212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
		3.70	m	3.700	
				RAZEM	3.700
114	d.5analiza indywidualna	Miesca mocowania flag państwowych	kpl		
		2.00	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
115	d.5analiza indywidualna	Wzmocnienie stropów w miejscach przejścia kominów	kpl		
		15.00	kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
116	KNR-W 2-02 d.51208-0_ analogia	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane - w/g PT (zewnętrzne)	m		
		2.40*2	m	4.800	
		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	7.400
117	KNR-W 2-02 d.51121-0_ analogia	Ślepa podłoga z o gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - podłoga (pomost) z płyty OSB	m ²		
		15.40*0.80	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
118	d.5wycena indywidualna	Roboty nieprzewidziane - złożoność prac remontowych wewnętrznych (skalkulować na poziomie ~5% wartości kosztorysu netto) -	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000