

Przedmiar

Budowa trasy rowerowej odc. I - od granicy z Gminą Milówka do mostu "U Szewczyka"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m ³	4
2		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km		
		275*3,2*0,2	m ³	176
		razem	m ³	176
2. Podbudowy i przepusty				
3	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
		275*3,2	m ²	880
		razem	m ²	880
4	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (pobocza)		
		327*0,30*2	m ²	196,2
		razem	m ²	196,2
5	KNNR 4 1308/05	Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk	m	5
6	KNNR 6 0605/03	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 30cm	ściankę	2
3. Nawierzchnie				
7	KNNR 6 1005/05	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki		
		52,0*3,0	m ²	156
		razem	m ²	156
8	KNNR 6 1005/07 (dopłata 2x)	Skropienie nawierzchni asfaltem		
		156,0	m ²	156
		razem	m ²	156
9	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3 cm (analogia) M=0.75	m ²	156
10	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (analogia) M=1.25		
		327,0*3,0	m ²	981
		razem	m ²	981
11	KNNR 6 0309/07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km S=30	t	125,08
12		Obsługa geodezyjna, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1