

Rajcza, dnia 09.06.2017 r.

ZP.271.1.NIEOGR.1.2017

ZMIANY I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonym na:

pn. Polepszenie dostępności do sieci TEN –T Gminy Rajcza i Oścadnica.

Na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie NR 1:

Prosimy o wyjaśnienia :

- do kogo należy destruk z frezowania nawierzchni
- gdzie została uwzględniona w przedmiarze warstwa podbudowy z kruszywa grubości 20 cm (niezgodność ilość m² w poz. 3.2b (dotyczy warstwy 8 cm – 287,50 m²) i 3.4 (dotyczy krotności 12 cm - uzupełnienie do 20 cm – 7141,90 m²)
- dla której części przedmiarowej drogi Zamawiający przyjął w. w. wiążącą grubość 5 cm (prosimy o wyjaśnienie poz. 3.11a)

Odpowiedź:

- 1) Destrukt z frezowania nawierzchni należy do Zamawiającego.
- 2) Do poz. 3.2 przedmiaru należy dodać następującą ilość : (6315,00 + 539,40) m².

Pozycja 3.2 przedmiaru po korekcie przedstawia się następująco:

3.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm	1 175,00	1 175,00		
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm	6315+539,4+287,5	7 141,90		
	RAZEM:		8 316,90		
			m2	8 316,90	



- 3) Z pozycji 3.11 przedmiaru należy usunąć następującą ilość:
(1776,00 + 171,00) m².

Pozycja 3.11 przedmiaru po korekcie przedstawia się następująco:

3.11	KNR 231/114/7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Warstwa profilująca z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm – dodatek za 1cm różnicy grubości	0,00	0,00		
	Warstwa profilująca z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 3cm – odjęto za 1cm różnicy grubości	-145,00	-145,00		
	RAZEM:		-145,00		
			m2	-145,00	

Sporządzając ofertę, Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym zmiany dokonane niniejszym pismem tj. zaktualizowane pozycje j. w. dotyczące **załącznika Nr 8 do SIWZ** w brzmieniu j. w.

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji nie ulega zmianie.

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
Kazimierz Fujał