

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45200000-9	Roboty budowlane			
1.1		Fundamenty			
1 d.1.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <korytowanie>171*0.3 <wykop pod fundamenty>1.0*1.0*1.3*10	m ³ m ³ m ³	 51.300 13.000	
				RAZEM	64.300
2 d.1.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton B15 <pod fundamenty>0.5*0.5*0.1*10 <fundament pod grilla>1.0*3.0*0.3	m ³ m ³ m ³	 0.250 0.900	
				RAZEM	1.150
3 d.1.1	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu 1.2*0.25*0.25*10	m ³ m ³	 0.750	
				RAZEM	0.750
4 d.1.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.002*10	t t	 0.020	
				RAZEM	0.020
5 d.1.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm 0.006*10	t t	 0.060	
				RAZEM	0.060
6 d.1.1	KNR 2-01 0217-04 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - zasypywanie fundamentów 13-0.75	m ³ m ³	 12.250	
				RAZEM	12.250
1.2		Konstrukcja			
7 d.1.2	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.2*0.2*2.1*10	m ³ drew. m ³ drew.	 0.840	
				RAZEM	0.840
8 d.1.2	KNR 2-02 0102-03 analogia	Ściany zewnętrzne oporowe z kamienia (10.2+6.2+3.3)*0.5*0.25	m ³ m ³	 2.463	
				RAZEM	2.463
9 d.1.2	KNR 2-03 0209-03	Osadzenie w betonie kotew PSW 90 podstawa słupa 90 wpuszczana - 91 x 338 x 130 pod słupy 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10 d.1.2	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - ściana fundamentowa 3.8*1.2	m ² m ²	 4.560	
				RAZEM	4.560
11 d.1.2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa pod belki drewniane 0.2*3.8	m ² m ²	 0.760	
				RAZEM	0.760
12 d.1.2	KNR 19-01 0407-02	Ściany drewniane z drewna okrągłego z ociosaniem z 2 stron 3.8*2.1	m ² m ²	 7.980	
				RAZEM	7.980
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1007-01 analogia	Okno drewniane ze szprosami bez szklenia wykończone listwami od wewnątrz i na zewnątrz ściany z okiennicami zgodnie z dokumentacją 0.6*0.7	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
14 d.1.2	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej <Belki ram>0.2*0.2*(10+4.2+10+4.2+1.5+2.35+1.5) <Belki podparcie krokwi>0.16*0.16*(10.5+4.7+10.5+4.7+1.5+1.5)	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	 1.350 0.855	
				RAZEM	2.205
15 d.1.2	KNR 19-01 0409-01	Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego <Belki główne>0.18*0.24*4.8*9 <Belki na ganku>0.18*0.24*3.0*2 <Belki ściany szczytowej>0.18*0.2*0.8*10	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.866 0.259 0.288	
				RAZEM	2.413

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 19-01	Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego	m ³		
d.1.2	0409-02	poz.15	m ³	2.413	
				RAZEM	2.413
17		Rzeźbienie napisu (data) i ornamentu w drewnianej belce stropowej zgodnie z dokumentacją	kpl		
d.1.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02	Krokwie długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1.2	0408-03	<Główne krokwie>0.12*0.16*4.15*9*2	m ³	1.434	
		<Gibel krokwie>0.12*0.16*2.8*4	m ³	0.215	
				RAZEM	1.649
19	KNR-W 2-02	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1.2	0408-01	0.1*0.16*1.2*20	m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
20	KNR-W 2-02	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - ścian	m ³		
d.1.2	0409-01	ny szczytowe	m ³	0.403	
		0.12*0.16*1.5*14			
				RAZEM	0.403
21	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.2	0410-01	63*1.42	m ²	89.460	
				RAZEM	89.460
22	KNR-W 2-02	Łaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.2	0410-04	poz.21	m ²	89.460	
				RAZEM	89.460
23	KNR 19-01	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm z oblistwowaniem powierzchni 2,0-5,0 m2	m ²		
d.1.2	0419-02	poz.21	m ²	89.460	
				RAZEM	89.460
24	KNR 2-23	Wykonanie balustrady drewnianej	m		
d.1.2	0604-03	2.8*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
1.3		Pokrycie dachowe			
25	NNRNKB	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną gontopodobną z posypką na łatach	m ²		
d.1.3	202 0529-01	analogia	m ²	89.460	
		poz.23			
				RAZEM	89.460
26	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy gontopodobnej z posypką o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.3	202 0541-02	<kosze>0.4*3.5*2	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
27	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy gontopodobnej z posypką o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.3	202 0541-01	<pas nadrynnowy>0.2*(10.6+5.4+3.6+1.5+3.6+3.6+5.4)	m ²	6.740	
		<kalenica>0.25*9.8	m ²	2.450	
		<wiatrownice>0.2*(2.9*4+1.5*2)	m ²	2.920	
				RAZEM	12.110
28	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.1.3	0524-01	10.6+5.4+3.6+1.5+3.6+3.6+5.4	m	33.700	
				RAZEM	33.700
29	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.1.3	0524-03	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.1.3	0531-04	3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.4		Nawierzchnie			
31	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.4	0114-05	15 cm	m ²	171.000	
		171			
				RAZEM	171.000
32	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.4	0114-07	poz.31	m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
33	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.4	0114-08	Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.31	m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
34 d.1.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Chodniki z kamienia układanego na dziko na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		<Nawierzchnia>171	m ²	171.000	
				RAZEM	171.000
35 d.1.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		18+14+18.8	m	50.800	
				RAZEM	50.800
36 d.1.4	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.5		Zagospodarowanie terenu			
37 d.1.5	wycena indywidualna	Wykonanie grilla z kominem z kamienia rzecznoego wraz z blatem roboczym zgodnie z dokumentacją, dostawa i montaż elementów stalowych: podnoszony ruszt do grillowania z możliwością regulacji wysokości, blat drewniany grubości 6cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zadaszonej tablicy informacyjnej z regulaminem użytkownika na wolnostojącej konstrukcji drewnianej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu: 1 stół drewniany, 2 ławki długość 170cm i 1 ławka drewniana długość około 100cm wykonane z bali impregnowane z wypalonym napisem (logo) GMINA RAJCZA	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40 d.1.5	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
		50*3	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
41 d.1.5	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		poz.40	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
42 d.1.5	KNR 2-21 0326-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000